

2/3.1.35.5.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/3. ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Инвеститор:	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 2/3.1.35.5. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180,00 ПРУГЕ
За грађење / извођење радова:	Изградња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Milutin Ignjatović Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 9 Date: 2021.07.27 09:24:40 +02'00'
Потпис:	 226692666-0104 943710139
Одговорни пројектант:	Лидија Христов, дипл.инж.грађ.
Број лиценце:	лиценца бр. 315 J554 10 Lidija Hristov Digitally signed by Lidija Hristov 1692076669-2906977715004 4 Date: 2021.07.09 18:11:34 +02'00'
Потпис:	 1692076669-2 906977715004
Број дела пројекта:	2020-250-CAO-2/3.1.35.5
Место и датум:	Београд, април 2021.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/3.1.35.5 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180 ПРУГЕ

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.07.28 12:53:01 +01'00'
---	---

Вршилац техничке контроле:

Јасна Стојиљковић-Милић, дипл.грађ.инж.
312 G369 08

Број лиценце:

Потпис:

	Jasna Stojiljković-Milić Digitally signed by Jasna Stojiljković-Milić Date: 2021.07.28 12:53:36 +01'00'
---	---

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

**2/3.1.35.5.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ПРИСТУПНОГ ПУТА ОБЈЕКТУ
ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180.00 ПРУГЕ**

2/3.1.35.5.1	НАСЛОВНА СТРАНА		
2/3.1.35.5.2	САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА		
2/3.1.35.5.3	РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА		
2/3.1.35.5.4	ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА		
2/3.1.35.5.5	ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
2/3.1.35.5.6	ПРОРАЧУН КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ		
2/3.1.35.5.7	НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
2/3.1.35.5.8	ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
	Ц01	Прегледна карта	
	Ц02	Ситуациони план, нормални попречни профил и уздужни профил	1:500
	Ц03	Нивелациони план и план обележавања	1:500
	Ц04	Попречни профили	1:100


2/3.1.35.5.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду за израду **ПРОЈЕКТА ДУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00 пруге**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Лидија Христов, дипл.инж.грађ. _____ 315 J554 10

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж. Потпис: 
Број техничке документације:	2020-250-CAO-2/3.1.35.5
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/3.1.35.5.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКТА ДУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00 пруге**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Лидија Христов, дипл.инж.грађ.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 –
Решење о исправци грешке,

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр. ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.


Одговорни пројектант (ПГД):

Лидија Христов, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:

315 J554 10

Потпис:



Број техничке документације:

2020-250-CAO-2/3.1.35.5

Место и датум:

Београд, април 2021.год.

2/3.1.35.5.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Деоница Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија) је деоница магистралне пруге Е85 (Београд) – Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница-(Kelebia).

Као један од приоритета развоја железничке инфраструктуре је реконструкција, санација, изградња и модернизација постојеће пруге. Ова пруга има велики унутрашњи и међународни значај за путнички и теретни саобраћај.

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350 km (184 km кроз Србију и 166 km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална брзина око 40 km/h.

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h најбржих путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.

ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Пројекат је урађен на основу следећих подлога:

- Пројектног задатка Инвеститора
- Постојеће техничке документације железничке пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови сад - Суботица - државна граница (Келебија)
- Геодетске подлоге
- Геотехничког елабората
- Важеће законске регулативе, прописа и правилника

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА:

Постројење за секционисање (ПС) је назив за разводно постројење 25kV које омогућава електрично спајање, раздвајање и напајање секција контактне мреже (КМ). Објекат није запоседнут радним местима, а рад на одржавању и оправкама врше теренске екипе.

Предвиђено је да се објекат лоцира на железничком земљишту у железничкој станици Суботица на катастарској парцели КП 5185 и 5186 (број катастарске парцеле се види у прегледној ситуацији која је приложена у графичкој документацији).

Стационажа објекта је на km 177+180.00 на удаљености од 8.00m од осе колосека.

За смештај опреме ПС предвиђена је приземна зграда са две просторије: постројења 25kV и командне просторије, габаритне мере објекта су 18.59 m са 8.04m.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

Нивелационо решење произашло је из ситуације на терену и границе интервенције, а у складу са планираним садржајем.

Предвиђено је да се објекат и интервентна саобраћајница лоцирају на насутом платоу који се нивелационо надовезује на планирани терен - насип око колосека.

Коте планираних улаза у објекат су усклађене са котама платоа и сервисне саобраћајнице.

Плато испред објекта димензионисан је у складу са кривом трагова. Пројектован је као окретница за приступ камиона објекту.

Плато се надовезује на постојећу улицу, и у подужном успону је од 2.68%. Ширина прилаза износи 6.0 m.

На целом платоу усвојена је ширина банке од 0.50 m у нагибу од 6%, као и нагиби косина од 1:1.5.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Усвојена је коловозна конструкција са флексибилним коловозним застором.

Коловозна конструкција која је усвојена на приступном путу објекту ЕВП Суботица на km 167+920.00 - Тип 1:


	4 cm	Асфалт-бетон АБ 11, Бит 50/70
	6 cm	Битуменизирани носећи слој БНС 22 сА, Бит 50/70
	20 cm	Дробљени камени агрегат 0/31mm
	20 cm	Дробљени камени агрегат 0/63mm

Детаљни прорачун и решење усвојене коловозне конструкције дати су оквиру посебног поглавља 2/3.1.35.5.6 - ПРОРАЧУН КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, који је дат у наставку.

За ниво ПГД-а урађен је предмер и педрачун радова по позицијама. Предмер радова се састоји из појединачних предмера и збирног предмера са предрачуном и рекапитулацијом свих радова. Део количина је израчунат са попречних профила и у прилозима су дате доказнице материјала, а део количина је срачунат планиметрисањем из ситуационог плана.

Београд, април 2021. године

Одговорни пројектант:

A handwritten signature in blue ink that reads "Hristov Lidija".

Лидија Христов, дипл. инж. грађ.

2/3.1.35.5.6 ПРОРАЧУН КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ТИП 1

1. Анализа утицајних параметара – саобраћајно оптерећење

На основу података о типу и предвиђеној фреквенцији возила која ће саобраћати предметном приступном саобраћајницом за задовољење потреба објекта чија изградња је условила и изградњу приступне саобраћајнице, нова флексибилна коловозна конструкција, димензионисана је за лако саобраћајно оптерећење. Усвојено саобраћајно оптерећење у пројектном периоду од 20 година износи:

Пројектни период 20 година ESO = 300.000 ст.ос. од 80kN

2. Карактеристике материјала у слојевима коловозне конструкције

- Постељица

Пројектним решењем је предвиђена израда постељичног слоја од неvezаног дробљеног или природног каменог материјала, при чему је као улазни параметар за димензионисање коловозне конструкције усвојена пројектна вредност Калифорнијског индекса носивости постељице CBR = 5%. Ова вредност калифорнијског индекса носивости одговара изради постељичног слоја од песка и усвојена је на основу познавања физичко-механичких карактеристика и познатих параметара носивости песка. У случају примене неког другог материјала, нпр. шљунак или дробљени камени агрегат 0/100mm, прорачуном усвојена коловозна конструкција је на страни сигурности.

За модул реакције постељице од песка усвојена је трајна вредност $M_r = E_{v2} = 50$ МПа, што одговара вредности CBR = 5 %.

При контроли градње потребно је постићи $E_{v2} = 60$ МПа, како би трајна вредност повратног модула постељице била трајна и одржива.

- Доњи носећи слојеви од неvezаног материјала

Доњи носећи слојеви коловозне конструкције изводе се од неvezаног дробљеног каменог материјала:

- слој сепарисаног дробљеног камена 0/63 mm у дебљини од $d=20$ cm,
- слој сепарисаног дробљеног камена 0/31.5 mm у дебљини од $d=20$ cm.

Вредност Калифорнијског индекса носивости CBR слоја од дробљеног агрегата треба да је $CBR \geq 80$ %, а коефицијент замене $a = 0,14$.

Модули еластичности ових слојева одређени су на основу повратног модула постељице M_r (МПа) и дебљине слојева d (mm):

$$E_{dk1} = 0,2 \times d^{0,45} \times M_r = 0,2 \times 200^{0,45} \times 50 = 108,51 \text{ МПа} \quad \text{усв. } E_{dk1} = 110 \text{ МПа}$$

$$E_{dk2} = 0,2 \times d^{0,45} \times E_{dk1} = 0,2 \times 200^{0,45} \times 110 = 238,72 \text{ МПа} \quad \text{усв. } E_{dk2} = 240 \text{ МПа}$$

Вредност Поасоновог коефицијента за оба слоја је $\nu = 0,35$.

При контроли квалитета извођења радова на површини слоја дробљеног каменог агрегата ДК 0/63 потребно је постићи носивост изражену преко вредности модула деформације од $E_{v2} \geq 100$ МПа, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.2$, при степену збијености $D_{pr} \geq 100$ %.

При контроли квалитета извођења радова на површини слоја дробљеног каменог агрегата ДК 0/31,5 испод везаних – асфалтних слојева, потребно је постићи вредност модула деформације $E_{v2} \geq 130 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.2$, при степену збијености $D_{pr} \geq 100 \%$.

- Битуменом везани материјали у горњој подлози и застору

За флексибилну коловозну конструкцију усвојен је застор од асфалт бетона АБ 11 (Бит 50/70) у дебљини од 4 см, битуменизирани носећи слој БНС 22сА (Бит 50/70) дебљине 6 см.

Табела 2.1 Модули крутости асфалтних слојева коловозне конструкције

Мешавина	Температура слоја [°C]	Својства битумена	Модул крутости битумена	Запреминско учешће компоненти у асфалтној мешавини	Модул крутости мешавине за $V=30\text{km/h}$ ($t=0.033\text{s}$)
АБ 11	21,8	Pen25=39	26,98 MPa	Vb=12,47 %	4390 MPa
		Tpk=56.4		Va=82,53 %	
		PI=-0.29		Vv=5.00 %	
БНС 22 сА	21,0	Pen25=39	30,65 MPa	Vb=8,94 %	6340 MPa
		Tpk=56.4		Va=85,06 %	
		PI=-0.29		Vv=6,00 %	

3. Поступак димензионисања нове флексибилне коловозне конструкције

Димензионисање флексибилне коловозне конструкције засновано је на претходном дефинисању механичких карактеристика материјала који се користе у појединим слојевима коловозне конструкције и на налажењу оптималних димензија слојева коловозне конструкције.

Димензионисање коловозне конструкције извршено је у II фази. Прво су одређене прелиминарне димензије коловозне конструкције применом стандарда SRPS U.C4.015, а затим је извршена провера добијене конструкције преко напонско - деформацијске анализе применом програмског пакета "SHELL" модул "BISAR" и утврђен је реалан век трајања предложеног решења с обзиром на вредности критичних дилатација у коловозној конструкцији.

Одређивање димензија нове флексибилне коловозне конструкције применом методе SRPS U.C4.015

Улазни параметри за одређивање прелиминарних димензија коловозне конструкције су:

- пројектни период димензионисања $n = 20$ година
- пројектна вредност Калифорнијског индекса носивости тла $\text{CBR} = 5\%$
- меродавно еквивалентно саобраћајно оптерећење $\text{ECO} = 3,0 \times 10^5$ ст.осовина од 80 kN;
- почетни индекс возне способности коловоза $\text{PSI} = 4,2$;
- индекс возне способности на крају експлоатационог века коловоза од 20 година је $\text{PSI} = 2,5$;
- пад индекса возне способности коловоза од дејства саобраћаја $\Delta\text{PSI} = 1,7$;
- нема пада индекса возне способности коловоза због дејства мраза;
- нема пада индекса возне способности коловоза због бубрења доњег строја;
- укупно стандардно одступање $S_o = 0,4$;

–поузданост $R = 95 \%$.

Потребна носивост коловозне конструкције за ове параметре је $SN = 7,60 \text{ cm}$.

За израду застора усваја се мешавина АБ 11 Бит 50/70 у дебљини $d = 4 \text{ cm}$ са коефицијентом замене $a_1 = 0.42$. Горња подлога ће се изводити у једном слоју, од БНС 22сА Бит 50/70 у дебљини 6 cm , са коефицијентом замене $a_2 = 0.38$. Коефицијенти замене су преузети из смерница "Приручник за пројектовање путева у Р. Србији" - Ј.П. Путеви Србије из 2012. године.

Укупна носивост битуменом везаних слојева је:

$$SN = 4,0 \times 0,42 + 6 \times 0,38 = 3,96 \text{ cm}$$

Доња подлога биће урађена у два слоја. Горњи слој биће урађен од неvezаног сепарисаног агрегата 0/31.5 mm у дебљини од 20 cm за који је усвојен коефицијент замене $a_3 = 0.14$. Доњи слој биће урађен од сепарисаног дробљеног каменог агрегата 0/63mm у дебљини од 20 cm за који је усвојен коефицијент замене $a_4 = 0.14$.

Укупна носивост неvezаних слојева је:

$$SN = 20 \times 0,14 + 20 \times 0,14 = 5,60 \text{ cm}$$

Укупна носивост пројектоване коловозне конструкције је:

$$SN = 3,96 + 5,60 = 9,56 \text{ cm}$$

што је веће од захтеване носивости $SN = 7,60 \text{ cm}$.

Пројектована коловозна конструкција:

	4 cm	Асфалт-бетон АБ 11, Бит 50/70
	6 cm	Битуменизирани носећи слој БНС 22 сА, Бит 50/70
	20 cm	Дробљени камени агрегат 0/31mm
	20 cm	Дробљени камени агрегат 0/63mm

Напонско деформацијска анализа коловозне конструкције - структурна анализа

Напонско - деформацијска анализа прелиминарног решења, дефинисаног по SRPS U.C4.015, биће извршена са циљем да се кроз механички симулациони модел потврди прелиминарно решење и утврде показатељи понашања пројектоване коловозне конструкције у току експлоатационог периода од 20 година.

Анализа обухвата:

- параметризацију симулационог механичког модела,
- прорачун напона и релативних еластичних деформација у слојевима,
- прогнозу трајности са аспекта замора меродавног асфалтног слоја и деформације постељице под поновљеним саобраћајним оптерећењем.


Вредност модула крутости битумена, као и вредности модула крутости асфалтних мешавина АБ 11 и БНС 22сА износе:

- АБ 11, Бит 50/70 $E_{AB} = 4390 \text{ MPa}$
- БНС 22сА, Бит 50/70 $E_{БНС22} = 6340 \text{ MPa}$

Параметризација симулационог механичког модела

У оквиру структурне анализе, а за потребе прорачуна напона, деформација и угиба, коловозна конструкција је представљена вишеслојним еластичним системом (као симулационим механичким моделом), на чијој површини делује оптерећење дуплог точка (сила $P_t=2 \times 20 \text{ kN}$; полупречник једне кружне површине $a = 10,5 \text{ cm}$; размак центара кружних површина $L=31,5 \text{ cm}$; контактено вертикално оптерећење по свакој кружној површини $q=0,6 \text{ MPa}$), стандардне осовине (силе $P_o=80 \text{ kN}$).

Рачунска шема флексибилне коловозне конструкције приказана је на слици 3.1.



Слика 3.1. Прорачунски модел коловозне конструкције

Прорачун напона и релативних еластичних деформација у слојевима

Димензионисање флексибилне коловозне конструкције извршено је по методи Shell-а (применом програма "BISAR")¹.

Прорачуном се добијају следеће вредности критичних дилатација за оптерећење од стандардне осовине:

- дилатација затезања на дну битуменом везаних слојева

$$\varepsilon_t = 196 \times 10^{-6} \text{ (m/m)}$$

- дилатација притиска на површини постељице

¹ Shell Pavement Design Manual, Shell International Petroleum Company Ltd, London, 1978.

$$\varepsilon_v = 466 \times 10^{-6} \text{ (m/m)}$$

Анализа коловозне конструкције са аспекта замора - критеријуми за димензионисање

Основни критеријуми за димензионисање су:

1. Хоризонтална дилатација на затезање на дну битуменом везаних слојева ε_t .
Прекорачење ε_t изазива пукотине у битуменом везаним слојевима.
2. Вертикална дилатација на површини постељице, ε_v .
Прекорачење ε_v изазива трајне деформације услед преоптерећења постељице.

Хоризонтална дилатација на дну битуменом везаних материјала ε_t

Гранична вредност броја прелаза стандардних осовина преко коловозне конструкције у зависности од дилатације ε_t , у највећем броју метода за димензионисање дата је са:

$$N = a \left(\frac{1}{\varepsilon_t} \right)^b$$

где је:

- N - дозвољени број понављања оптерећења,
- a, b - коефицијенти, добијени на основу експеримената,
- ε_t - дилатација затезања на дну битуменом везаних слојева (mm/mm)

У методи Shell-a, гранична вредност хоризонталне дилатације затезања у функцији броја понављања оптерећења, крутости мешавине и садржаја битумена, дата је изразом:

$$\varepsilon_t = (0.856 \cdot V_B + 1.08) \cdot S_{MIX}^{-0.36} \cdot N^{-0.2}$$

где је:

- ε_t - дилатација затезања на дну битуменом везаних слојева (mm/mm)
- V_B - запреминско учешће битумена, %
- N - број понављања оптерећења
- S_{MIX} - модул крутости битуменом везаних материјала (MPa)

Критична дилатација затезања дешава се на дну битуменизованог носећег слоја БНС 22с А.

За срачунат модул мешавине битуменизованог носећег слоја $S_{mix} = 6340$ МПа, запремински садржај битумена $V_B = 8,94$ % и вредност дилатације на дну битуменизованог носећег слоја, добија се дозвољени број понављања оптерећења:

$$N = \left(\frac{(0.856 \cdot V_B + 1.08) \cdot S_{MIX}^{-0.36}}{\varepsilon_t} \right)^5 = 4,00 \cdot 10^5$$

$$N_{doz.} = 4,0 \times 10^5 > 3,0 \times 10^5$$

Дозвољени број понављања оптерећења је већи од предвиђеног саобраћајног оптерећења.

Вертикална дилатација на површини постељице ε_v

Зависност дозвољене вертикалне дилатације на постељици од замора дата је изразом:

$$\varepsilon_v = 1 \left(\frac{1}{N} \right)^m$$

где је:

- N - дозвољени број понављања оптерећења,
- l, m - коефицијенти, добијени на основу експеримената,
- ε_v - вертикална дилатација притиска на површини постељице (mm/mm).

Вредности коефицијената "l" и "m" усвојене у методи Shell-а за ниво поузданости од 95 % износе:

$$l = 2.8 \cdot 10^{-2}$$
$$m = 0.25$$

Дозвољени број понављања оптерећења с обзиром на критеријум дилатације притиска на постељици добија се из израза:

$$N = \left[\frac{2.8 \cdot 10^{-2}}{\varepsilon_v} \right]^4 = 130.3 \cdot 10^5$$


И с обзиром на овај критеријум дозвољени број понављања оптерећења премашује предвиђено саобраћајно оптерећење.

На основу извршеног димензионисања коловозне конструкције у складу са SRPS U.C4.015 и на основу резултата структурне анализе која је показала да претпостављена конструкција задовољава са аспекта замора на дну асфалтних слојева и са аспекта вертикалне деформације на површини постељице, за задате пројектне параметре, усвојена је следећа коловозна конструкција:

- 4 cm Асфалт-бетон АБ 11, Бит 50/70
- 6 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22 сА, Бит 50/70
- 20 cm Дробљени камени агрегат 0/31mm
- 20 cm Дробљени камени агрегат 0/63mm

Београд, април 2021. године

Одговорни пројектант:



Лидија Христов, дипл. инж. грађ.

2/3.1.35.5.7 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/3.1.35.5.7.1 НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00

ОСА 01 - ПС СУБОТИЦА					
Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0	0	0	109.1779	7397471	5107878
10.06	0	0	0	0	0
		10.06	109.1779	0	0
10.061	-30	0	109.1779	7397481	5107876
13.309	6.766	6.766	-28.2427	7397487	5107875
		13.2	95.0565	7397485	5107906
23.37	0	0	80.9352	7397494	5107877
9.63	0	0	0	0	0
		9.63	80.9352	0	0
33	0	0	80.9352	7397503	5107880
0					

Легенда

R- Радијус

T1, T2- Тангенте елемената

S- Дужина сечице

Phi-T- Почетни азимут елемента [grad]

D-Phi- Скретни угао елемента [grad]

Phi-S- Азимут на средини дужине елемента [grad]

Y_H, X_H- Координате почетне тачке елемента

Y_T, X_T- Координате темена елемента

2/3.1.35.5.7.2. НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00 пруге

ОСА 01 - ПС СУБОТИЦА								
Element	Stacionaz	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	114.13	0.00					
ln=const.						-4.82	3.34	-0.16
TPN	0+003.34	113.97	0.00			-7.50		
ln=const.						2.68	17.95	0.48
TPN	0+021.29	114.45	0.00			2.71		
ln=const.						-0.03	11.71	0.00
TPN	0+033.00	114.44	0.00					

Легенда

TPN – Тачка прелома нивелете

ln=конст. - деоница са константним подужним нагибом

PVK - Почетак вертикалне кривине

KVK - Крај вертикалне кривине

EXT - Локални екстрем висинске коте (минимална или максимална кота на вертикалној кривини)

2/3.1.35.5.7.3. Доказница количина очитана са ситуације

Опсецање асфалта

Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00..... 16.00 m

Асфалтни слојеви

Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00

AB 11 bit 50/70 d=4cm.....238.25m²
Bns22sA bit 50/70 d=6cm.....236.65m²

Ивичњак 18/24:

Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00..... 27.50 m

Количине добијене по површинама:

Приступни пут објекту ПС Суботица на km 177+180.00:

$F_{sh}=320.36 \times 0.30=96.10\text{m}^3$
 $F_i=149 \times 0.20=29.80\text{m}^3$
 $L_{pt}=172\text{m}^2$
 $F_n=172 \times 0.32=55.10\text{m}^3$
 $L_{vp}=320.36\text{m}^2$
 $F_{dk63}=297.11 \times 0.20=59.42\text{m}^3$
 $F_{dk31}=266.68 \times 0.20=53.33\text{m}^3$
 $L_{ib}=(33.3 \times 1)+(28.90 \times 0.82)=57.00\text{m}^2$
 $L_h=24.70\text{m}^2$

2/3.1.35.5.7.4. Предмер и предрачун радова

Приступни пут објекту ПС Суботица на км 177+180.23 пруге

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ				
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	km	0.03	66300	1,989.00
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 cm са транспорто до 1000m. Обрачун се врши по m ² очишћене површине.	m ²	90	70	6,300.00
01.01.02.03	Сечење дрвећа дебљине преко 10cm. Позиција обухвата сечење стабала, одсецање грања, резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, ископ корења и пањева раније и новопосечених стабала, као и одношење грања, трупаца и пањева изван зоне радова до 5km. Обрачун се врши по комаду исеченог стабла.	kom	1	2800	2,800.00
01.01.02.04	Рушење вештачких објеката од чврстог материјала (опорци, парапети, објекти отвора до 5m) са одвозом на општинску депонију. Обрачун се врши по m ³ порушеног материјала.	m ³		10625	0.00
01.01.02.05	Рушење сталних објеката од тврдог материјала са одвозом порушеног материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m ² порушеног објекта.	m ²		4820	0.00
01.01.02.06	Рушење помоћних објеката са одвозом порушеног материјала на депонију. Обрачун се врши по m ² порушеног објекта.	m ²	27.30	3200	87,360.00

01.01.02.07	Рушење постојећих коловоза и подлога од камених материјала (макадам, ситна коцка, турска калдрма), туцаника или шљунка са одбацивањем материјала у страну и одвозом материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m ³ порушеног коловоза.	m ³		600	0.00
01.01.02.08	Рушење постојећих коловозних застора од асфалтних или бетонских слојева на подлогама од камених материјала (ситне камене коцке, турске калдрме и сл.) и туцаника са одбацивањем материјала у страну и одвозом материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m ³ асфалтних или бетонских слојева.	m ³		970	0.00
01.01.02.09	Рушење постојећих ивичњака, чишћење, преглед и контрола димензија, уклањање и слагање исправних ивичњака на градилишну депонију ради њихове евентуалне уградње, утовар и одвоз оштећених ивичњака на општинску депонију. Обрачун се врши по m' порушеног ивичњака.	m'		670	0.00
01.01.02.10	Уклањање и измештање ограда са преносом и слагањем материјала на даљину до 40 m и поновна монтажа односно израда ограда са додавањем оштећених елемената. Обрачун се врши по m' ограда.				
	а) жичана	m'		1446	0.00
	б) бетонска	m'	28.00	4000	112,000.00
	ц) гвоздена	m'	15.70	3615	56,755.50
	д) демонтажа капија	m'		1250	0.00
01.01.02.11	Висинско регулисање постојећих шаhti и сливника који својим положајем не одговарају новопројектованим котама. Потребно је да се уклопе у нову нивелету уз одговарајуће издизање-спуштање рама од метала, рушење и израду бетонског јастука испод рама. Сав отпадни материјал утоварити и транспортовати на општинску депонију. Позицијом је обухваћен сав рад и материјал, као и сви припадајући трошкови на њиховом висинском регулисању. Обрачун се врши по комаду регулисане шахте или сливника.	КОМ		28920	0.00

01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 см), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	16.00	280	4,480.00
01.01.02.13	Стругање (профилисање) коловоза глодалицом за асфалт у дебљини до 10см. Позицијом је обухваћено: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора за скидање асфалта, превоз скинутог материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m ² .	m ²		160	0.00
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:					271,684.50

01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m ³ ископаног хумуса.	m ³	96.10	320	30,752.00
01.01.03.02	Широки ископ са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији или месту уградње. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала.				
	а) у материјалу I и II категорије	m ³	29.80	320	9,536.00
	б) у материјалу III категорије	m ³		340	0.00
	ц) у материјалу IV и V категорије	m ³		860	0.00
	д) у материјалу VI и VII категорије	m ³		1400	0.00
01.01.03.05	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m ² уређеног темељног тла.	m ²	172.00	46	7,912.00
01.01.03.07	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 см. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа, са набавком и транспортом материјала.	m ³	55.10	1100	60,610.00
01.01.03.13	Израда насипа од везаних (кохерентних) материјала. Насип се ради у слојевима 20-30 см, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа.	m ³		250	0.00

01.01.03.14	Израда насипа од мешаних материјала. Насип се ради у слојевима 30-60 см, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m^3 израђеног и сабијеног насипа.	m^3		300	0.00
01.01.03.08	Израда насипа од мешаних материјала у слојевима 30-60 см. Обрачун се врши по m^3 израђеног и сабијеног насипа, са набавком и транспортом материјала.	m^3		380	0.00
01.01.03.10	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m^2 уређене и сабијене постељице.	m^2	320.36	75	24,027.00
01.01.03.12	Заштита косине насипа и усека хумунизацијом и затрављивањем. Обрачун се врши по m^2 уређене косине, са набавком и транспортом материјала.	m^2	24.70	170	4,199.00
01.01.03.13	Израда банке и језгра банке. Обрачун се врши по m^2 израђене банке, са набавком и транспортом материјала.				0.00
	а) Банке посуте песком, шљунком или каменом дробиним у слоју 5 см.	m^2		120	0.00
	б) Банке хумузиране у дебљини 15-25 см засејане травом.	m^2	57.00	108	6,156.00
01.01.03.14	Планирање равних површина и косина насипа и усека где није предвиђено хумузирање. Обрачун се врши по m^2 испланиране површине.	m^2		70	0.00
01.01.03.15	Израда земљаних берми, нагиба према пројекту са набавком, транспортом материјала, планирањем и сабијањем. Обрачун се врши по m^3 готове берме.	m^3		180	0.00
01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 50-500m	m^3		102	0.00
	-превоз од 500-1000m	m^3		109	0.00
	-превоз од 1000-2000m	m^3		111	0.00
	-превоз од 2000-4000m	m^3		160	0.00
	-превоз од 4000-6000m	m^3		201	0.00
	-превоз преко 6000m	m^3		262	0.00
	Обрачун се врши по m^3 ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m^3 изграђеног и сабијеног насипа.				
УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:					143,192.00

01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог материјала 0-63mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m ³	59.42	2270	134,883.40
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m ³	53.33	2650	141,324.50
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 А d = 5cm	m ²		814	0.00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m ²		977	0.00
	ц) БНС 22 сА d= 6cm	m ²	236.65	1140	269,781.00
	д) БНС 22 сА d= 9cm	m ²		1465	0.00
	е) БНС 22 сА d= 10cm			1630	
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 4cm	m ²		614.00	0.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m ²	238.25	800	190,600.00
	б) АБ 11с d = 4cm	m ²		808	0.00
	ц) АБ 11с d = 5cm	m ²		976	0.00
01.01.04.08	Профилисање постојећих асфалтних слојева, који су деформисани. Пре изградње наведених слојева подлогу довести профилисањем до одређене равности котама према пројекту. Рад обухвата набавку материјала и уграђивање. Обрачун се врши по m ² поправљених површина за просечну дебљину скидања по профилу.	m ²		200	0.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m ² . Обрачун по m ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m ²	236.25	49	11,576.25

01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35l/m ² . Обрачун по m ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m ²	238.65	27	6,443.55
01.01.04.11	Израда коловозне конструкције сервисних путева без асфалтног завршног слоја, од квалитетног материјала из доњих носећих слојева пруге која се руши. Обрачун се врши по m ² готовог коловоза или слоја, са набавком и транспортом материјала.	m ²		500	0.00
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					754,608.70

01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ				
01.01.05.01	Ископ одводних канала у свим категоријама тла, са привременим депоновањем ископаног материјала у близини канала и транспортом до 3km. Обрачун се врши по m ³ ископаног самониклог тла.	m ³		810	0.00
01.01.05.02	Облагање канала бетоном МБ 25, d=15cm, на подлози од шљунковито-песковитог материјала d=5cm. Канал се може изводити и од монтажних бетонских елемената са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун се врши по m ² развијене површине канала, са набавком и транспортом материјала.	m ²		2700	0.00
01.01.05.07	Израда каналета за спуштање воде низ косину насипа од готових бетонских елемената, димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по m' изведених каналета, са набавком и транспортом материјала.	m'		3120	0.00
01.01.05.08	Израда ивичњака од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по m' изведеног ивичњака, са набавком и транспортом материјала.				
	а) ивичњаци 12×18 cm (бели)	m'		1540	0.00
	б) ивичњаци 18×24 cm (бели)	m'	27.50	1620	44,550.00
	ц) ивичњаци 20×24 cm (бели)	m'		1620	0.00
	д) ивичњаци 24×24 cm (бели)	m'		1820	0.00

01.01.05.11	Набавка , транспорт и монтажа ревизионог окна према стандарду EN13598-2. Састоји се од бризгане базе DN400/160mm и PP двослојне успонске цеви DN400mm. Обрачун се врши по комаду комплетно монтираног ревизионог окна.	kom	14500	0.00
01.01.05.12	Бетонирање прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 40cm, за поклопац ревизионог окана на дренажном систему. Обрачун се врши по комаду комплетно изведеног и монтираног бетонског прстена.	kom	10000	0.00
01.01.05.13	Ливено-гвоздени поклопци за ревизиона окна на дренажном систему, Ø400mm у складу са стандардом SRPSN 124, класе носивости C250kN. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта, састоји се од 4 елемента: поклопца са шарком, рама, уградног прстена и гуменог дихтунга против буке. Обрачун се врши по комаду комплетно монтираног поклопца.	kom	14000	0.00
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:				44,550.00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	271,684.50
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	143,192.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	754,608.70
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	44,550.00

1,214,035.20

Београд, април 2021.




Christov Lidija

Лидија Христов, дип.инж. грађ.

2/3.1.35.5.8. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

цртеж	Назив цртежа	Размера
Ц01	Прегледна карта	
Ц02	Ситуациони план, нормални попречни профил и уздужни профил	1:500
Ц03	Нивелациони план и план обележавања	1:500
Ц04	Попречни профили	1:100








03		
02		
01		
Број/Number Датум / Date Опис / Description		
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ /Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант: / Responsible designer: Лидија Христов, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 315 J554 10		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/В, Београд / Nemanjina Street 6/V, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No. 10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100044 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No. 28 Zhongguamenwai Street Xicheng District Beijing P.R.China, 100088
Сарадници: / Associates: Тања Шљубура, дипл.грађ.инж.		Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ВЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION "NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)" Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУЖИНСКИ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 23.1.36.5 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180 ПРУГЕ 23.1.36.5 ACCESS ROAD TO THE FACILITY PS SUBOTICA ON KM 177+180 RAILWAYS
Унутрашња контрола: / Internal control: Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.		Цртеж: / Drawing: ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА LAYOUT PLAN
Главни пројектант: / Chief designer: др Љилана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.		Размера: Scale: 1:10000 1:250
Руководилац организационе јединице: Мана Јелкић, дипл. грађ. инж.		Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / BPD
мр Новица Стевановић, дипл. грађ. инж.		датум: /date: 04.2021. Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-250-CAO-2/3.1.35.5.8-Ц01



[illegible]

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Лидија Христов, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: ИКС 315 Ј554 10		Инвеститор пројекта: / Investor:  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / <i>Nemanjina Street 6/IV, Belgrade</i> Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of  China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100844  China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088
Сарадници: / Associates: Светлана Обрадовић, дипл. грађ. инж. Катарина Чедић, маст. инж. грађ. Весна Циндрић, грађ. техн.	  	Објекат: / Structure: ПУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.35.5 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180 ПРУГЕ 2/3.1.35.5 ACCESS ROAD TO THE FACILITY PS SUBOTICA ON KM 177+180 RAILWAYS
Унутрашња контрола: / Internal control: Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.		Цртеж: / Drawing: СИТУАЦИОНИ ПЛАН, НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ И УЗДУЖНИ ПРОФИЛ LAYOUT STANDARD CROSS SECTION, LONGITUDINAL SECTION
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.		Размера: / Scale: 1:500
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл. грађ. инж.		Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / PRD датум: / date: 04.2021. / 2020-250-CAO-2/3. 1.35.5-8-02

количине дате по површинама у dwg



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Лидија Христов, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: ИКС 315 J554 10	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /"INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088	Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 23.1.35.5 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180 ПРУГЕ 23.1.35.5 ACCESS ROAD TO THE FACILITY PS SUBOTICA ON KM 177+180 RAILWAYS
Унутрашња контрола: / Internal control: Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.	Цртеж: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ CROSS SECTION	Размера: Scale: 1:100
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / BPD датум/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-250-CAO-2/3.1.35.5.8-Ц03



OSO VONA - OSA			
Point No.	Easting	Northing	
1	7397473.893	5107877.392	
2	7397480.545	5107876.426	
3	7397493.705	5107877.450	
4	7397501.034	5107879.713	

ДЕСНА ИВИЦА КОЛОВОЗА - DIK			
Point No.	Easting	Northing	
1	7397473.822	5107876.936	
2	7397472.442	5107867.507	
3	7397480.328	5107873.427	
4	7397494.590	5107874.584	
5	7397501.919	5107876.847	

ЛЕВА ИВИЦА КОЛОВОЗА - LIK			
Point No.	Easting	Northing	
1	7397474.817	5107883.350	
2	7397477.350	5107879.921	
3	7397478.585	5107879.742	
4	7397482.984	5107884.872	
5	7397482.469	5107886.554	
6	7397488.206	5107888.311	
7	7397490.842	5107879.706	
8	7397494.254	5107880.759	
9	7397494.431	5107880.186	
10	7397496.915	5107880.953	
11	7397496.738	5107881.526	
12	7397500.149	5107882.580	

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ /Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант: Responsible designer:	Лидија Христов, дипл.грађ.инж. лиценца број: / license No.: ИКС 315 J554 10	Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д. /* INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanina Street 6/IV, Belgrade
Сарадници: / Associates:	Светлана Обрадовић, дипл.грађ.инж. Катарина Чедић, маст.инж.грађ. Весна Циндрић, грађ.техн.	Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100844 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District, Beijing P.R China, 100588
Унутрашња контрола: / Internal control: Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.	Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл. грађ. инж.	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА /ROAD DESIGN 2/3.1.35.5 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180 ПРУГЕ 2/3.1.35.5 ACCESS ROAD TO THE FACILITY PS SUBOTICA ON KM 177+180 RAILWAYS
Цртеж: / Drawing: НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН, ПЛАН ОБЕЛЕЖАВАЊА LEVELLING PLAN, MARKING PLAN		Размера: Scale: 1:500
Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / BPD		датум:/date: 04.2021.
Цртеж бр./Drawing No.: 2020-250-CAO-2/3.1.35.5.8-Ц04		